



BS_2023_03

DÉCISION DU BUREAU SYNDICAL

Séance du 25 janvier 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-cinq janvier, à neuf-heure trente, se sont réunis, au siège d'Atlantic'eau à NANTES, sur convocation adressée le vingt janvier deux-mille vingt-trois, les membres du Bureau Syndical, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel BRARD, Président d'Atlantic'eau.

PRÉSENTS :

MM. Jean-Michel BRARD, Raymond CHARBONNIER, Jean-Luc GREGOIRE, Frédéric LAUNAY, Claude CAUDAL, Yves TAILLANDIER, Jacques PRAUD, Mickaël DERANGEON et Mme Edith MARGUIN

Secrétaire de séance : M. Raymond CHARBONNIER

Titulaires : 12 Quorum : 7 Présents : 11 Votants : 9 Pouvoir : 0

A DISTANCE (non votants) :

M. Fabrice SANCHEZ et M. Jean-Marc JOUNIER

EXCUSÉ :

M. Frédéric MILLET

PROGRAMME DE TRAVAUX : OPÉRATIONS ANTICIPÉES – PROGRAMME ANNÉE 2023 TRANCHE 2

Certaines opérations, compte tenu de l'urgence des dates d'interventions demandées par les communes, ne pouvaient attendre la décision d'approbation de la tranche 2 du programme 2023 prévue en avril. Ces opérations, présentées dans le tableau ci-dessous, ont été ainsi anticipées avec l'accord préalable du Vice-Président en charge des travaux de distribution et du Vice-Président en charge du territoire.

Les études préalables aux travaux sont en cours de réalisation.

Commune	Adresse	Ø futur	lg	Bis	Estimation en € HT	Observations
SUCE SUR ERDRE	Rue de Carquefou	160 PVC	1 110	50	327 000	Demande de la commune car aménagement de la rue de Carquefou avec création de voie douce pour desservir le nouveau groupe Scolaire. Renouvellement de 360 ml de Fte 150 de 1973 (y compris amorce rue de la Papinière) et de 750 ml de PVC 160 de 1973 ainsi qu'une cinquantaine de branchements plus amorce en PVC 110 10 ml de 1974
ST MARS DU DESERT	102 La Janvrais	400 PEHD		130	80 000	Construction d'un bâtiment agricole : dévoiement sur 130 ml de la conduite exhaure PEHD 400 en privé. Régularisation foncière à faire avec l'exploitant agricole à l'issue des travaux.
ST MARS DU DESERT	Pôle élémentaire	63 PEHD	260	2	39 000	Construction d'un nouveau pôle élémentaire Réalisation d'une extension qui desservira le pôle élémentaire et supprimera le branchement long de la salle de sport. Antenne en 63 PEHD de 260 ml sous réserve avis du SDIS
NOZAY	Rue du Haut Nozay	160 PVC	170	2	16 000	Demande de dévoiement du réseau fonte 150 de 1960 (fonte grise très cassante) car implanté sous parcelle privée (maison en construction). La canalisation et deux bouches à clés de branchement se trouvent sur l'emplacement du futur mur de clôture. Dévoiement sous domaine publique de 70 ml de PVC 160. Reprise de 1 branchement et renouvellement d'un second).
					462 000	Sous-Total
PAULX	Réauté Partie Ouest	63 PEHD	600	6	110 000	Canalisation en amiante ciment année 1953, vétuste. Présence de branchements en plomb. Demande Saur. Le remplacement des branchements en plomb est à la charge de l'exploitant.
MACHECOUL	RD95 - St Lazare	110 PVC	300		60 000	Renouvellement d'une conduite AC diamètre 100 datant de 1967 par un PVC110, à programmer en amont des travaux d'aménagement de voirie prévus par le Département en 2023. Renouvellement dans l'emprise de la RD95. Pas de branchements (à confirmer)
					170 000	Sous-Total
PONTCHATEAU	Cathelinais	110 PVC	170		27 000	Opération couplée à l'opération de programme P2023 - T1 (Bresnel - Le Cathelinais). Renouvellement de 170 ml en traversée de RD773 au Nord de Pontchâteau et dans l'emprise du tourne à gauche créé par le Département afin de sécuriser le carrefour. Opération à réaliser avant Juin
SEVERAC	Bonne Miette	140 & 200 PVC	180		33 500	Opération de sécurisation du carrefour de Bonne Miette par le Département. Dévoiement d'une canalisation en fonte 200 (100 ml) de 1961 et PVC 140 (80 ml) de 1974 dans l'emprise du futur giratoire. Raccordement en amont de la chambre de comptage. Renouvellement en PVC200 et PVC140. Continuité de l'opération du programme 2021 T1, RD126 - Liaison Sévérac - La Normandais
					60 500	Sous-Total

MASSERAC					5 000	Traversée de la RD 125 (pose d'un fourreau) pour le futur raccordement du Forage n°3 : 5000€ HT en amont de la réfection de voie du département
					5 000	Sous-Total
ST MICHEL CHEF CHEF	5 Avenue des Bois			1		Dévoisement du branchement d'eau potable qui transperce de part et d'autre le réseau d'eau pluvial (travaux eau potable en 2013 postérieurs à ceux du pluvial). Rapport d'expertise (ITV) transmis par Pornic Agglo, responsabilité engagée d'atlantic'eau. Réfection de la buse endommagée.
					5 000	Sous-Total
					702 500	Total

Suite à ces informations,

Le Bureau syndical,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Comité syndical du 25 septembre 2015 (CS_2020_30) portant délégations de compétences au Bureau syndical et au Président,

Considérant que des opérations du programme 2023 – tranche 2 doivent être anticipées compte tenu des dates d'intervention demandées par les communes,


Après en avoir délibéré,

DECIDE, à l'unanimité :

- d'approuver les opérations anticipées du programme de travaux 2023 – tranche 2 conformément au tableau ci-dessus pour un montant total de 702 500 € HT.

Pour extrait conforme,
Le Président

Jean-Michel BRARD



BS_2023_03

Le Président,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de :
 - sa transmission en Préfecture le 26/01/2023
 - sa publication sur le site www.atlantic-eau.fr le 26/01/2023
- informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et /ou publication.